

ОШ „ Васа Пелагић,,  
Васе Пелагића бр.5  
Број: 129  
Датум: 11.2.2021.

ПОЗИВ И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА  
У ПОСТУПКУ НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ  
(члан 27. став 1 тачка 1. Закона о јавним набавкама, „Службени гласник РС“  
бр. 91/2019)

**Набавка радова – Радови на текућем одржавању – постављање школске  
ограде НН 1.1/21**

Рок за подношење понуда:

22.02.2021. године до 11:00 сати, без обзира на  
начин достављања

Понуде доставити на адресу:

Основна школа „ Васа Пелагић, Лесковац  
ул. Васе Пелагића бр.5., 16000 Лесковац

Фебруар 2021. године

На основу члана 27. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 91/2019, у даљем тексту: Закон) и Одлуком о спровођењу поступка набавке на које се закон о јавним набавкама не примењује бр. 115 од 08.02.2021. године, припремљена је:

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ  
У ПОСТУПКУ НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ**

**Набавка радова** – Радови на текућем одржавању – постављање школске ограде НН 1.1/21

**САДРЖАЈ**

| Поглавље | Назив поглавља   | Страна |
|----------|--|--------|
| 1        | Позив за подношење понуда  | 3      |
| 2        | Захтеви у погледу начина и услова плаћања, рока као и осталих услова од којих зависи прихватљивост понуде  | 4      |
| 3        | Начин, место и рок подношења понуда  | 4      |
| 4        | Критеријум за доделу уговора   | 5      |
| 5        | Образац понуде   | 6-7    |
| 6        | Услови за избор учесника и доделу уговора – основи за искључење и критеријуми за избор привредног субјекта | 8      |
| 7        | Технички опис  | 12     |
| 7        | Образац структуре цена   | 14     |
| 8        | Модел уговора  | 21-26  |

Укупан број страна: 26/26

Директор,  
Александар Цинцар Јанковић

## 1. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

**1. Подаци о наручиоцу:** Основна школа „ Васа Пелагић,, Лесковац, ул. Васе Пелагића 5., 16000 Лесковац

**2. Врста наручиоца:** образовна установа – основна школа

**3. Интернет адреса наручиоца на којој је објављен позив и конкурсна документација:**  
[www.vasapelagic.edu.rs](http://www.vasapelagic.edu.rs)

**4. Врста поступка:** предмет набавке спроводи се у поступку набавке на које се Закон не примењује сходно члану 27. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 91/2019)

**5. Врста предмета:** радови

**6. Предмет набавке:** радови – Остали инсталациони радови у грађевинарству – класа 45.34

**7. Опис предмета набавке:** Радови на текућем одржавању, уградњи и постављању ограда.

**8. Ознака из општег речника набавке - ЦПВ:** 45000000 – Грађевински радови , 45340000-2 - Радови на уградњи ограда, заштитних решетки и сигурносне опреме , 45342000-6 – Постављање оgrade

**9. Критеријум за доделу уговора:** ЦЕНА

**10. Начин, место и рок за подношење понуда:** Понуђачи су дужни да понуду доставе до **22.02.2021.** године до **11:00** часова, без обзира на начин достављања, у запечаћеном омоту на адресу: Основна школа „ Васа Пелагић " , Лесковац, ул. Васе Пелагића бр. 5., 16000 Лесковац, са назнаком: „Понуда за набавку радова – Радови на текућем одржавању – постављање школске оgrade НН 1.1/21 – НЕ ОТВАРАТИ“. Понуђач је дужан да на полеђини коверте назначи назив и адресу понуђача. Понуде које стигну након наведеног рока (дана и сата), сматраће се неблаговременим и неће бити узете у разматрање, и исте ће бити враћене понуђачима неотворене.

### 11. Лице за контакт

Контакт особе за све информације везане за набавку: Биљана Арсић ,  
[osvasa@vasapelagic.edu.rs](mailto:osvasa@vasapelagic.edu.rs)

Ради састављања одговарајуће понуде и упознавања са објектом предмета набавке заинтересована лица потребне информације могу да стекну у просторијама Основне школе „ Васа Пелагић,, Лесковац, ул. Васе Пелагића бр.5., 16000 Лесковац увидом у изводе расположиве пројектно техничке документације.

## **2. ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ НАЧИНА И УСЛОВА ПЛАЋАЊА, РОКА КАО И ОСТАЛИХ УСЛОВА ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ**

Наручилац се обавезује да изврши исплату изведених радова у року не дужем од 45 календарских дана од дана завршетка и примопредаје предметних радова, односно од дана достављања окончане ситуације, односно исправног рачуна и његовог уноса у ЦРФ, уплатом на рачун понуђача коме је додељен уговор.

### **Захтеви у погледу рока извршења предметних радова**

Рок за извршење предметних радова на постављању школске оgrade ОШ „ Васа Пелагић,, Лесковац износи **максимално 60 календарских дана** од дана обостраног потписивања уговора, односно датог налога од стране наручиоца за извршење предметних радова и увођења у посао..

### **Захтеви у погледу места извршења предметних радова**

Место извођења радова је адреса Основне школе „ Васа Пелагић ,, Лесковац, ул. Васе Пелагића бр. 5., 16000 Лесковац.

### **Захтеви у погледу рока важења понуде**

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

### **Валута и начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди**

Цена и све остале вредности у понуди морају бити исказане у динарима. Цена радова одређена у понуди је фиксна и не може се мењати за време важења уговора од стране понуђача.

### **Подаци о језику на коме понуда мора бити састављена**

Понуда и остала документација која се односи на понуду мора бити написана на српском језику. Уколико се докази достављају на страном језику, исти морају бити преведени на српски језик и оверени од стране судског тумача.

## **3. НАЧИН, МЕСТО И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА**

**Начин, место и рок за подношење понуда:** Понуђачи су дужни да понуду доставе до **22.02.2021.** године до **11:00** часова, без обзира на начин достављања, у запечаћеном омоту на адресу: Основна школа „ Васа Пелагић " , Лесковац, ул. Васе Пелагића бр. 5., 16000 Лесковац, са назнаком: „Понуда за набавку радова – Радови на текућем одржавању – постављање школске оgrade НН 1.1/21 – НЕ ОТВАРАТИ“. Понуђач је дужан да на полеђини коверте назначи назив и адресу понуђача. Понуде које стигну након наведеног рока (дана и сата), сматраће се неблаговременим и неће бити узете у разматрање, и исте ће бити враћене понуђачима неотворене.

## **4. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА**

### **Врста критеријума за доделу уговора**

Одлука о додели уговора за набавку на коју се закон не примењује - Радови на текућем одржавању – постављање школске оgrade НН 1.1/21, одредиће се применом критеријума – **цена**.

Наручилац може да додели уговор понуђачу чија понуда садржи понуђену цену већу од процењене вредности набавке у случају да су све понуде дате преко износа процењене вредности, да су понуђене цене у понудама у нивоу важећих цена на тржишту и да наручилац располаже неопходним финансијским средствима за реализацију набавке.

### **Елементи критеријума, односно начин, на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом**

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, најповољнија понуда биће изабрана по основу краћег рока за извршење радова. Уколико и тада није могуће донети одлуку о избору понуде, победник ће бити одлучен путем жреба. Поступак жребања спроводи Комисија за набавку, у просторијама наручиоца у присуству овлашћених представника понуђача, а о начину и времену жребања понуђачи би били накнадно обавештени.

## 5. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда број \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ године у поступку набавке радова– Радови на текућем одржавању – постављање школске ограде НН 1.1/21

| ОПШТИ ПОДАЦИ О ИЗВРШИОЦУ УСЛУГЕ   |   |
|---|---|
| Извођач радова (назив предузетника односно правног лица)  |   |
| Адреса седишта  |   |
| Матични број  |   |
| ПИБ   |   |
| Особа за контакт  |   |
| Електронска адреса  |   |
| Број телефона   |   |
| Број факса  |   |
| Лице овлашћено за потписивање уговора   |   |
| Број рачуна понуђача и назив банке  |   |
| Класификација извршиоца услуге:<br>(заокружити начин разврставања предузећа према критеријумима Закона о рачуноводству) | Микро<br>Мало<br>Средње<br>Велико<br>Физичко лице (предузетник) |

Датум : \_\_\_\_\_

М. П.

Потпис овлашћеног  
лица

Место: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ

за набавку радова – Радови на текућем одржавању – постављање школске ограде НН 1.1/21

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Укупна цена без ПДВ-а |  |
| Износ ПДВ-а           |  |
| Укупна цена са ПДВ-ом |  |

У случају да понуђач није у систему ПДВ-а, уписује исту цену и без ПДВ-а и са ПДВ-ом. У цену су урачунати сви трошкови које понуђач буде имао при извршењу предметних радова (трошкови обиласка локације, трошкови материјала, транспорта, радне снаге и других зависних трошкова за извођење радова).

### 1) Рок важења понуде:

\_\_\_\_\_ (словима: \_\_\_\_\_) дана од дана отварања понуда (не краћи од 30 календарских дана од дана отварања понуде)

### 2) Рок извођења радова :

Рок за извођења радова износи \_\_\_\_\_ календарских дана од дана закључења уговора (не дужи од 60 календарских дана)

**3) Место извршења услуге:** Основна школа „ Васа Пелагић,, у Лесковцу , ул. Васе Пелагића бр. 5., 16000 Лесковац

### 4) Рок плаћања:

- не дужи од 45 дана од дана примопредаје радова и окончаног обрачуна, односно прихватања исправног рачуна и његовог уноса у Централни регистар фактура – ЦРФ.

Датум и место:

\_\_\_\_\_

Потпис одговорног лица

М.П.

\_\_\_\_\_

**Напомена:** Образац понуде понуђач мора да попуни, овери и потпише, чиме потврђује да су подаци наведени у обрасцу понуде тачни.

## 6. ИЗБОР УЧЕСНИКА И ДОДЕЛА УГОВОРА

### 1. Основи за искљичење

Наручилац је дужан да искључи привредног субјекта из поступка набавке ако:

1) привредни субјект не докаже да он и његов законски заступник у периоду од претходних пет година од дана истека рока за подношење понуда, односно пријава није правноснажно осуђен, осим ако правноснажном пресудом није утврђен други период забране учешћа у поступку јавне набавке, за:

(1) кривично дело које је извршило као члан организоване криминалне групе и кривично дело удруживање ради вршења кривичних дела;

(2) кривично дело злоупотребе положаја одговорног лица, кривично дело злоупотребе у вези са јавном набавком, кривично дело примања мита у обављању привредне делатности, кривично дело давања мита у обављању привредне делатности, кривично дело злоупотребе службеног положаја, кривично дело трговине утицајем, кривично дело примања мита и кривично дело давања мита, кривично дело преваре, кривично дело неоснованог добијања и коришћења кредита и друге погодности, кривично дело преваре у обављању привредне делатности и кривично дело пореске утаје, кривично дело тероризма, кривично дело јавног подстицања на извршење терористичких дела, кривично дело врбовања и обучавања за вршење терористичких дела и кривично дело терористичког удруживања, кривично дело прања новца, кривично дело финансирања тероризма, кривично дело трговине људима и кривично дело заснивања ропског односа и превоза лица у ропском односу;

2) привредни субјект не докаже да је измирио доспеле порезе и доприносе за обавезно социјално осигурање или да му је обавезујућим споразумом или решењем, у складу са посебним прописом, одобрено одлагање плаћања дуга, укључујући све настале камате и новчане казне;

3) утврди да је привредни субјект у периоду од претходне две године од дана истека рока за подношење понуда, односно пријава, повредио обавезе у области заштите животне средине, социјалног и радног права, укључујући колективне уговоре, а нарочито обавезу исплате уговорене зараде или других обавезних исплата, укључујући и обавезе у складу с одредбама међународних конвенција које су наведене у Прилогу 8. овог закона;

4) постоји сукоб интереса, у смислу овог закона, који не може да се отклони другим мерама;

5) утврди да је привредни субјект покушао да изврши непримерен утицај на поступак одлучивања наручиоца или да дође до поверљивих података који би могли да му омогуће предност у поступку јавне набавке или је доставио обмањујуће податке који могу да утичу на одлуке које се тичу искључења привредног субјекта, избора привредног субјекта или доделе уговора.

**Напомена:** Наручилац ће искључити привредног субјекта из поступка набавке ако у поступку набавке утврди да постоје основи за искључење.



Испуњеност услова наведених под тачкама 1), 2), 3), 4) и 5) понуђач- привредни субјекат доказује достављањем изјаве о испуњености критеријума за квалитативан избор привредног субјекта којом потврђује да не постоје основи за искључење. **(Образац бр. 1).**

## **2. Критеријуми за избор привредног субјекта:**

**Технички и стручни капацитет** којим се обезбеђује да привредни субјекат има потребне кадровске и техничке услове ресурсе и искуство потребно за реализацију радова из предмета набавке:

1) привредни субјект је у претходне три године реализовао уговоре из предмета набавке (грађевински и грађевинско-занатски радови) у вредности од најмање 4.258.500,00 динара без ПДВ-а;

2) привредни субјекат нема сукобљене интересе који могу негативно да утичу на извршење набавке;

3) привредни субјекат има запослено по уговору о раду или по основу уговора о делу или уговора о повременим и привременим пословима:

- једног дипломираног грађевинског инжењера са лиценцом бр. 411 или 412 са важећом потврдом издатом од стране Инжењерске коморе Србије – ИКС.

- четири запослена квалификована радника из предмета набавке од којих 2 зидара, једног тесара и једног бравара.

4) привредни субјекат располаже неопходним техничким капацитетом , односно да има у власништву или по основу закупа или по основу лизинга комбиновано возило за превоз радника и материјала максималне носивости до 2 т.

Испуњеност услова наведених под тачкама 1), 2), 3) и 4) понуђач- привредни субјекат доказује достављањем изјаве о испуњености критеријума за квалитативан избор привредног субјекта којом потврђује да испуњава захтеване критеријуме за избор привредног субјекта. **(Образац бр. 2).**

**ИЗЈАВА О ИСПУЊЕНОСТИ КРИТЕРИЈУМА ЗА КВАЛИТАТИВАН ИЗБОР ПРИВРЕДНОГ  
СУБЈЕКТА – ОСНОВИ ЗА ИСКЉУЧЕЊЕ**

за набавку радова – Радови на текућем одржавању – постављање школске ограде НН  
1.1/21 – ОШ „ Васа Пелаић,, Лесковац

Понуђач \_\_\_\_\_, са седиштем у  
\_\_\_\_\_, улица \_\_\_\_\_

број \_\_\_\_\_, под материјалном и кривичном одговорношћу даје следећу

**ИЗЈАВА ДА НЕ ПОСТОЈЕ ОСНОВИ ЗА ИСКЉУЧЕЊЕ**

Изричито потврђујем да не постоје основи за искључење из поступка набавке по  
основу услова наведених у тачки 6. „ Избор учесника и додела уговора „ тачка 1. – ОСНОВИ  
ЗА ИСКЉУЧЕЊЕ , став 1. тачка 1) до 5) конкурсне документације.

Доказе ћемо доставити на основу упућеног захтева од стране наручиоца без одлагања  
одмах по њиховом издавању од стране издаваоца доказа.

датум:

\_\_\_\_\_

место:

\_\_\_\_\_

М.П.

Потпис овлашћеног  
лица понуђача

\_\_\_\_\_

**ИЗЈАВА О ИСПУЊЕНОСТИ КРИТЕРИЈУМА ЗА КВАЛИТАТИВАН ИЗБОР ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА – КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА**

за набавку радова – Радови на текућем одржавању – постављање школске ограде НН 1.1/21 – ОШ „ Васа Пелаић,, Лесковац

Понуђач \_\_\_\_\_, са седиштем у \_\_\_\_\_, улица \_\_\_\_\_

број \_\_\_\_\_, под материјалном и кривичном одговорношћу даје следећу

**ИЗЈАВА О ИСПУЊАВАЊУ ЗАХТЕВАНИХ КРИТЕРИЈУМА ЗА ИЗБОР ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА**

Изричито потврђујем да испуњавам захтеване критеријуме за избор привредног субјекта у погледу прописаног техничког и стручног капацитета и услова наведених у тачки 6. „ Избор учесника и додела уговора „ тачка 2. – КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА , став 1. тачка 1) до 4) конкурсне документације.

Доказе ћемо доставити на основу упућеног захтева од стране наручиоца без одлагања.

датум:

\_\_\_\_\_

место:

\_\_\_\_\_

М.П.

Потпис овлашћеног  
лица понуђача

\_\_\_\_\_

## 7. ТЕХНИЧКИ ОПИС

### ТЕХНИЧКИ ОПИС ЗА ИЗГРАДЊУ ОГРАДЕ ОКО ШКОЛСКОГ КОМПЛЕКСА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ВАСА ПЕЛАГИЋ“, У ЛЕСКОВЦУ, УЛ. ВАСЕ ПЕЛАГИЋА БР.5, НА КП. БР. 4614/1 И 4657/2 КО ЛЕСКОВАЦ, ГРАД ЛЕСКОВАЦ

#### ОПШТИ ДЕО:

На основу захтева инвеститора, ОШ „Васа Пелагић“, из Лесковца, урађена је пројектно-техничка документација Идејног пројекта за изградњу оградe око школског комплекса основне школе „Васа Пелагић“ у Лесковцу, ул. Васа Пелагића бр.5, а на кп. бр. 4614/1 и 4657/2 КО Лесковац. Новопроектована ограда се позиционира на јужној, источној и делом северној граници катастарске парцеле бр.4614/1 КО Лесковац. ОПИС ЛОКАЦИЈЕ Школски комплекс основне школе „Васа Пелагић“ лоциран је на кп. бр. 4614/1 КО Лесковац. На катастарској парцели бр.4614/1 КО Лесковац саграђен је објекат основног образовања „Васа Пелагић“, спратности По+П+1 (објекат поседује одобрење за употребу). У јужном делу комплекса, уз границу са кп. бр. 4614/3 КО Лесковац позициониран је објекат намењен за спорт и културу-школско игралиште. У северном делу школског комплекса саграђен је објекат бр. 2., помоћни објекат приземне спратности саграђен без одобрења за градњу. Главни улаз у школски комплекс је са западне стране. Са северне стране постоји улаз у комплекс за наставно особље. На кп. бр. 4657/2 не постоје саграђени објекти. Око школског комплекса са северне и западне стране постоји транспарентна ограда висине 1.4м (50цм парапет+90цм транспарентни део оградe). Идејним пројектом предвиђа се изградња оградe са неограђених страна катастарске парцеле 4614/1 и 4657/2 КО Лесковац, односно са јужне, источне и делом северне стране школског комплекса. Терен на коме је саграђен школски комплекс основне школе „Васа Пелагић“ је релативно раван.

**ПРИЛАЗИ ПАРЦЕЛИ:** Приступ кп. бр. 4614/1 КО Лесковац је обезбеђен са западне и северне стране локације, са јавног пута. Постојећи прилази се задржавају, док се Идејним пројектом предвиђа колски прилаз, односно велика и мала капија до паркинг простора са источне стране локације, са новопланиране саобраћајнице према Плану генералне регулације 2– „Центар-Запад“ у Лесковцу ( Сл.Гл. Града Лесковца бр. 31/15).

**ФУНКЦИОНАЛНО РЕШЕЊЕ:** Идејним пројектом предвиђено је извођење радова на изградњи оградe дуж јужне, источне и делом северне границе катастарске парцеле бр. 4614/1 КО Лесковац и дуж међне линије између кп. бр. 4657/2 и 4657/1 КО Лесковац. Пројектом је предвиђена реализација мале и велике капије са источне стране школског комплекса, односно дуж североисточне границе кп. бр. 4614/1 са кп.бр. 4614/2 у складу са прилогом бр. 1 Ситуациони план графичке документације Идејног пројекта. Позиција комбиноване капије је у складу са Планом генералне регулације 2 – „центар-запад“ (Сл.Гл. Града Лесковац бр. 31/15). Ограда је транспарентног типа са парапетом од армираног бетона д=20цм и висине 50цм. Транспарентни део оградe висине 90цм изводи се од металне конструкције-хладнообликованих челичних профила. Укупна дужина оградe је 211.17м и висина оградe износи 1,40м. Ограда се позиционира на кп.бр. 4614/1 и 4657/2 КО Лесковац: о Деоница од тачке А до Б Ограда на међној линији кп.бр. 4614/1 са 4555 12,06м о Деоница од тачке Б до Ц Ограда на међној линији кп.бр. 4614/1 са кп.бр. 4614/2 128,90м о Деоница од тачке Ц до Д Ограда на међној линији кп.бр. 4657/2 са кп.бр. 4657/1

12.18м о Деоница од тачке Д до Е Ограда на међној линији кп.бр. 4614/1 са кп.бр.4614/3 58,03м.

**АРХИТЕКТОНСКА ОБРАДА:** Новопланирана ограда изводи се у складу са постојећим условима локације, односно у складу са постојећом оградом која ограђује школски комплекс основне школе „Васа Пелагић“. Ограда је транспарентног типа са армиранобетонским парапетом и транспарентним делом металне конструкције. У изгледу објекта доминира једноставан облик и форма, док су материјали стандардни по избору инвеститора и пројектанта.

**КОНСТРУКЦИЈА ОБЈЕКТА:** Идејним пројектом предвиђена је изградња оградe транспарентног типа висине 1,4м мерено од коте дворишта (коте тротоара улице). Конструкцију објекта чини армиранобетонски парапет висине 50цм и дебљине 20цм и испуна од кутијастих хладнообликoваних профила. Ограда се фундира на армиранобетонским тракама дебљине 20цм и висине 60цм, марке бетона МБ-30 МРа, испод којих је слој мршаваг бетона 5цм и тампон слој шљунка дебљине 25 цм. Стубови оградe су од челичних кутијастих профила димензија 80.80.4... који се постављају на осовинском размаку 1,50м. Између стубова предвиђена је челична конструкција са рамовима од хладнообликoваних кутијастих профила димензија 40.40.3... и испуном од кутијастих профила димензија 40.40.3... Мала и велика капија предвиђају се дуж североисточне границе кп. бр. 4614/1 КО Лесковац, између армиранобетонских стубова димензија 20/50цм, МБ-30 МРа, висине 1,4м. Армиранобетонски стубови се темеље на темељима димензија 40/40цм на дубини фундирања 0,60м у односу на коту терена. Мала капија је дужине 110цм и велика капија дужине 425цм. Мала капија је челичне конструкције од хладнообликoваних кутијастих профила димензија 40.40.3... Велика капија је са рамовима од кутијастих хладнообликoваних челичних профила 80.40.4... и испуне од кутијастих хладнообликoваних челичних профила димензија 40.40.3...

## 8. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА

набавка радова - Радови на текућем одржавању – постављање школске ограде НН 1.1/21  
– ОШ „ Васа Пелаић,, Лесковац

### PREDMER I PREDRAČUN

Građevinski i građevinsko-zanatski i ostali radovi

**IZGRADNJA OGRADE DUŽ GRANICE SA KP. BR. 4555**

#### I PRIPREMNI RADOVI

- 1 Omeđivanje građevinske parcele od strane ovlašćene geodetske kuće. Obračun paušalno.

obračun paušalno

p

**ukupno**

#### II ZEMLJANI RADOVI

- 1 Ručni iskop zemlje III kat. za temelje i soklene grede na dubini 0 - 2,0 m sa odvozom na deponiju do 5 km. (100% ručni iskop). Obračun po m3 nabijenog tla.

Obračun po m3.

m3

7.23 x

=

- 2 Nabavka, transport i izrada nasipa od šljunkovito peskovitog materijala oko temeljnih stopa i soklenih greda. Nasipanje raditi u slojevima sa nabijanjem do modula stišljivosti Me=30 MPa.

Obračun po m3.

m3

5.78 x

=

**ukupno**

#### III BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI

- 1 Izrada podloge od nearmiranog betona MB10 d=5 cm. Beton treba negovati dok ne očvrсне. Obračun po m2 izrađene podloge od nearmiranog betona.

Obračun po m2.

m2

2.40 x

=

- 2 Izrada armirano betonskih temelja ograde. Temelje uraditi od betona marke MB30. Obračun po m3 ugrađenog betona sa potrebnom oplatom i ukrućenjima.

Obračun po m3.

m3

1.44 x

=

- 3 Izrada armirano betonskog parapeta d=15 cm od betona MB30. Uraditi uz glatku oplatu, armirati prema projektu, detaljima i statičkom proračunu. Beton po ugradnji negovati dok ne očvrсне. Obračun po m3 ugrađenog betona sa potrebnom oplatom i ukrućenjima.

Obračun po m3.

m3

1.20 x

=

**ukupno**

#### IV ARMIRAČKI RADOVI

1. UKUPNO B500B (kg)  
UKUPNO MA (kg)

57.25 x

64.05 x

**ukupno**

#### BETONSKI ARMIRANOBETONSKI I ARMIRAČKI RADOVI

**ukupno**

#### V BRAVARSKI RADOVI

1. Izrada, transport i ugradnja transparentnog dela ograde. Ograda je sastavljena od ramova čelične konstrukcije sa HOP 40.40.3 ... Ispuna ramova je takođe od HOP profila 40.40.3 .... Visina transparentnog dela ograde je 90 cm. Ograda se postavlja na čelične stubove od profila HOP 80.80.4... visine 90 cm. U poziciju uračunato i postavljanje čeličnih plotni za vezivanje čeličnih stubova. Ofarbati ogradu 2 puta masnom bojom preko podloge uz predhodno brušenje i čišćenje, boja po izboru investitora. Obračun po kg čelika.

|                |    |          |               |
|----------------|----|----------|---------------|
| Obračun po KG. | kg | 364.55 x | =             |
|                |    |          | <b>ukupno</b> |

#### REKAPITULACIJA

- I PRIPREMNI RADOVI
- II ZEMLJANI RADOVI
- III BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI
- IV ARMIRAČKI
- V BRAVARSKI RADOVI

**ukupno**

### PREDMER I PREDRAČUN

Građevinski i građevinsko-zanatski i ostali radovi  
IZGRADNJA OGRADE DUŽ GRANICE SA KP. BR. 4614/2

#### I PRIPREMNI RADOVI

1. Omeđivanje građevinske parcele od strane ovlašćene geodetske kuće. Obračun paušalno.

|                  |   |  |               |
|------------------|---|--|---------------|
| obračun paušalno | p |  |               |
|                  |   |  | <b>ukupno</b> |

#### II ZEMLJANI RADOVI

- 1 Ručni iskop zemlje III kat. za temelje i soklene grede na dubini 0 - 2,0 m sa odvozom na deponiju do 5 km. (100% ručni iskop). Obračun po m3 nabijenog tla.

|                |    |         |   |
|----------------|----|---------|---|
| Obračun po m3. | m3 | 77.34 x | = |
|----------------|----|---------|---|

- 2 Nabavka, transport i izrada nasipa od šljunkovito peskovitog materijala oko temeljnih stopa i soklenih greda. Nasipanje raditi u slojevima sa nabijanjem do modula stišljivosti Me=30 MPa.

|                |    |         |   |
|----------------|----|---------|---|
| Obračun po m3. | m3 | 60.58 x | = |
|----------------|----|---------|---|

**ukupno**

#### III BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI

- 1 Izrada podloge od nearmiranog betona MB10 d=5 cm. Beton treba negovati dok ne očvrstne. Obračun po m2 izrađene podloge od nearmiranog betona. Obračun po m2.

|  |    |         |   |
|--|----|---------|---|
|  | m2 | 25.01 x | = |
|--|----|---------|---|

- 2 Izrada armirano betonskih temelja ograde. Temelje uraditi od betona marke MB30. Obračun po m3 ugrađenog betona sa potrebnom oplatom i ukrućenjima.

|                |    |         |   |
|----------------|----|---------|---|
| Obračun po m3. | m3 | 14.94 x | = |
|----------------|----|---------|---|

3 Izrada armirano betonskog parapeta d=15 cm od betona MB30. Uraditi uz glatku oplatu, armirati prema projektu, detaljima i statičkom proračunu.  
 Beton po ugradnji negovati dok ne očvrсне.  
 Obračun po m3 ugrađenog betona sa oplatom i ukrućenjima.  
 Obračun po m3. m3 12.20 x =

4 Izrada armirano betonskih nosećih stubova ograde od betona MB30. Stubovi su dimenzija 50x20 cm visine 140 cm. Stubove uraditi u glatkoj oplati, armirati prema projektu, detaljima i statičkom proračunu. Beton po ugradnji negovati dok ne očvrсне. Obračun po m3 ugrađenog betona sa potrebnom oplatom i ukrućenjima.  
 Obračun po m3. m3 0.30 x =

**ukupno**

**IV ARMIRAČKI RADOVI**

1 UKUPNO B500B (kg) 586.51 x  
 UKUPNO MA (kg) 656.17 x

**ukupno**

**BETONSKI ARMIRANOBETONSKI I  
 ARMIRAČKI RADOVI**

**ukupno**

**V BRAVARSKI RADOVI**

1. Izrada, transport i ugradnja transparentnog dela ograde. Ograda je sastavljena od ramova čelične konstrukcije sa HOP 40.40.3 ... Ispuna ramova je takođe od HOP profila 40.40.3 .... Visina transparentnog dela ograde je 90 cm. Ograda se postavlja na čelične stubove od profila HOP 80.80.4... visine 90 cm. U poziciju uračunato i postavljanje čeličnih plotni za vezivanje čeličnih stubova. Ofarbati ogradu 2 puta masnom bojom preko podloge uz predhodno brušenje i čišćenje, boja po izboru investitora.  
 Obračun po kg čelika.  
 Obračun po KG. kg 3689.00 x =

2. Izrada, transport i ugradnja male i velike kapije. Kapije su izrađene od čeličnih kutijastih profila HOP 40.40.3...(ramovi i ispunna male kapije) i HOP 80.40.4... (ramovi velike kapije sa ispunom od HOP 40.40.3... ) Kapije uraditi sa šarkama, metalnim bravama i fiksatorima za ograničavanje otvaranja. U poziciju uračunato i postavljanje čeličnih plotni za vezivanje čeličnih stubova. Ofarbati ogradu 2 puta masnom bojom preko podloge uz predhodno brušenje i čišćenje, boja po izboru investitora.  
 Obračun po kg čelika.  
 Obračun po kg. kg 276.69 x =

**ukupno**

**REKAPITULACIJA**

**I PRIPREMNI RADOVI**

**II ZEMLJANI RADOVI**

**III BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI**

**IV ARMIRAČKI**

**V BRAVARSKI RADOVI**

**ukupno**



# PREDMER I PREDRAČUN

Građevinski i građevinsko-zanatski i ostali radovi

IZGRADNJA OGRADE DUŽ GRANICE KP. BR. 4657/2 SA KP. BR. 4657/1

## I PRIPREMNI RADOVI

1. Omeđivanje građevinske parcele od strane ovlašćene geodetske kuće. Obračun paušalno.

|                  |   |  |  |               |
|------------------|---|--|--|---------------|
| obračun paušalno | p |  |  | <b>ukupno</b> |
|------------------|---|--|--|---------------|

## II ZEMLJANI RADOVI

- 1 Ručni iskop zemlje III kat. za temelje i soklene grede na dubini 0 - 2,0 m sa odvozom na deponiju do 5 km. (100% ručni iskop).  
Obračun po m3 nabijenog tla.

|                |    |        |   |  |
|----------------|----|--------|---|--|
| Obračun po m3. | m3 | 5.91 x | = |  |
|----------------|----|--------|---|--|

- 2 Nabavka, transport i izrada nasipa od šljunkovito peskovitog materijala oko temeljnih stopa i soklenih greda. Nasipanje raditi u slojevima sa nabijanjem do modula stišljivosti Me=30 MPa.

|                |    |        |   |  |
|----------------|----|--------|---|--|
| Obračun po m3. | m3 | 4.63 x | = |  |
|----------------|----|--------|---|--|

**ukupno**

## III BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI

1. Izrada podloge od nearmiranog betona MB10 d=5 cm. Beton treba negovati dok ne očvrсне. Obračun po m2 izrađene podloge od nearmiranog betona.  
Obračun po m2.

|  |    |        |   |  |
|--|----|--------|---|--|
|  | m2 | 1.97 x | = |  |
|--|----|--------|---|--|

2. Izrada armirano betonskih temelja ograde. Temelje uraditi od betona marke MB30. Obračun po m3 ugrađenog betona sa potrebnom oplatom i ukrućenjima.

|                |    |        |   |  |
|----------------|----|--------|---|--|
| Obračun po m3. | m3 | 1.18 x | = |  |
|----------------|----|--------|---|--|

3. Izrada armirano betonskog parapeta d=15 cm od betona MB30. Uraditi uz glatku oplatu, armirati prema projektu, detaljima i statičkom proračunu. Beton po ugradnji negovati dok ne očvrсне. Obračun po m3 ugrađenog betona sa potrebnom oplatom i ukrućenjima.

|                |    |        |   |  |
|----------------|----|--------|---|--|
| Obračun po m3. | m3 | 0.98 x | = |  |
|----------------|----|--------|---|--|

**ukupno**

## IV ARMIRAČKI RADOVI

1. UKUPNO B500B (kg) 46.80 x  
UKUPNO MA (kg) 52.36 x

**ukupno**

## BETONSKI ARMIRANOBETONSKI I ARMIRAČKI RADOVI

**ukupno**

## V BRAVARSKI RADOVI

1. Izrada, transport i ugradnja transparentnog dela ograde. Ograda je sastavljena od ramova

čelične konstrukcije sa HOP 40.40.3 ...  
 Ispuna ramova je takode od HOP profila  
 40.40.3 .... Visina transparentnog dela ograde  
 je 90 cm. Ograda se postavlja na čelične  
 stubove od profila HOP 80.80.4... visine 90  
 cm. U poziciju uračunato i postavljanje  
 čeličnih plotni za vezivanje čeličnih stubova.  
 Ofarbati ogradu 2 puta masnom bojom preko  
 podloge uz predhodno brušenje i čišćenje,  
 boja po izboru investitora.  
 Obračun po kg čelika.

|                |    |          |               |
|----------------|----|----------|---------------|
| Obračun po KG. | kg | 298.04 x | =             |
|                |    |          | <b>ukupno</b> |

#### REKAPITULACIJA

|   |  |  |               |
|---|--|--|---------------|
| <b>I PRIPREMNI RADOVI</b>                     |  |  |               |
| <b>II ZEMLJANI RADOVI</b>                     |  |  |               |
| <b>III BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI</b> |  |  |               |
| <b>IV ARMIRAČKI</b>                           |  |  |               |
| <b>V BRAVARSKI RADOVI</b>                     |  |  |               |
|   |  |  | <b>ukupno</b> |

### PREDMER I PREDRAČUN

Građevinski i građevinsko-zanatski i ostali radovi

#### IZGRADNJA OGRADE DUŽ GRANICE SA KP. BR. 4614/3

##### I PRIPREMNI RADOVI

- Omeđivanje građevinske parcele od strane ovlašćene geodetske kuće. Obračun paušalno.

|                  |   |  |               |
|------------------|---|--|---------------|
| obračun paušalno | p |  |               |
|                  |   |  | <b>ukupno</b> |

##### II ZEMLJANI RADOVI

- Ručni iskop zemlje III kat. za temelje i soklene grede na dubini 0 - 2,0 m sa odvozom na deponiju do 5 km. (100% ručni iskop). Obračun po m3 nabijenog tla.

|                |    |         |   |
|----------------|----|---------|---|
| Obračun po m3. | m3 | 34.81 x | = |
|----------------|----|---------|---|

- Nabavka, transport i izrada nasipa od šljunkovito peskovitog materijala oko temeljnih stopa i soklenih greda. Nasipanje raditi u slojevima sa nabijanjem do modula stišljivosti Me=30 MPa.

|                |    |         |               |
|----------------|----|---------|---------------|
| Obračun po m3. | m3 | 27.27 x | =             |
|                |    |         | <b>ukupno</b> |

##### III BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI

- Izrada podloge od nearmiranog betona MB10 d=5 cm. Beton treba negovati dok ne očvrsne. Obračun po m2 izrađene podloge od nearmiranog betona. Obračun po m2.

|  |    |         |   |
|--|----|---------|---|
|  | m2 | 11.60 x | = |
|--|----|---------|---|

- Izrada armirano betonskih temelja ograde. Temelje uraditi od betona marke MB30. Obračun po m3 ugrađenog betona sa potrebnom oplatom i ukrućenjima.

Obračun po m3. m3 1.18 x =

3. Izrada armirano betonskog parapeta d=15 cm od betona MB30. Uraditi uz glatku oplatu, armirati prema projektu, detaljima i statičkom proračunu.

Beton po ugradnji negovati dok ne očvrstne.

Obračun po m3 ugrađenog betona sa

potrebnom oplatom i ukrućenjima.

Obračun po m3.

m3 6.96 x

=  
**ukupno**

#### IV ARMIRAČKI RADOVI

1. UKUPNO B500B (kg)

275.47 x

UKUPNO MA (kg)

308.19 x

**ukupno**

#### BETONSKI ARMIRANOBETONSKI I ARMIRAČKI RADOVI

**ukupno**

#### V BRAVARSKI RADOVI

1. Izrada, transport i ugradnja transparentnog dela ograde. Ograda je sastavljena od ramova čelične konstrukcije sa HOP 40.40.3 ...

Ispuna ramova je takođe od HOP profila

40.40.3 .... Visina transparentnog dela ograde

je 90 cm. Ograda se postavlja na čelične

stubove od profila HOP 80.80.4... visine 90

cm. U poziciju uračunato i postavljanje

čeličnih plotni za vezivanje čeličnih stubova.

Ofarbati ogradu 2 puta masnom bojom preko

podloge uz predhodno brušenje i čišćenje,

boja po izboru investitora.

Obračun po kg čelika.

Obračun po KG.

kg 1754.13 x

=  
**ukupno**

#### REKAPITULACIJA

##### I PRIPREMNI RADOVI

##### II ZEMLJANI RADOVI

##### III BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI

##### IV ARMIRAČKI

##### V BRAVARSKI RADOVI

**ukupno**

#### REKAPITULACIJA IZGRADNJE OGRADE

NA KP. BR. 4614/1 I 4657/2 DUŽINE

211.17m

A-B OGRADA NA MEĐNOJ LINIJI SA KP. BR.

4555 KO LESKOVAC .....

B-C OGRADA NA MEĐNOJ LINIJI SA KP. BR.

4614/2 KO LESKOVAC .....

C-D OGRADA NA MEĐNOJ LINIJI KP. BR.

4657/2 SA KP.BR. 4657/1 KO LESKOVAC .....

D-E OGRADA NA MEĐNOJ LINIJI SA KP. BR.

4614/3 KO LESKOVAC .....

UKUPNO .....

PDV 20% .....

UKUPNO SA PDV. ....

Место: \_\_\_\_\_

Датум: \_\_\_\_\_

Потпис овлашћеног лица  
понуђача

М.П.

\_\_\_\_\_

## 8. МОДЕЛ УГОВОРА О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА

**набавка радова-** Радови на текућем одржавању – постављање школске ограде НН 1.1/21

закључен, између

1. Основна школа „Васа Пелагић" у Лесковцу, ул. Васа Пелагића бр.5., 16000 Лесковац, ПИБ 100525274, МБ: 07137516, , кога заступа директор Александар Цинцар Јанковић, као Наручилац радова (у даљем тексту: Наручилац) с једне стране и
2. \_\_\_\_\_ (назив извођача) из \_\_\_\_\_ (место), улица \_\_\_\_\_ број \_\_\_\_\_, ПИБ \_\_\_\_\_, и матични број \_\_\_\_\_ кога заступа \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, као извођач радова (у даљем тексту: Извођач) с друге стране.

По спроведеном поступку набавке на коју се закон не примењује бр. НН 1.1/21, по позиву и извршеном избору понуђача \_\_\_\_\_ из \_\_\_\_\_, са најповољнијом понудом број \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_.2021. године, приступа се закључењу уговора следеће садржине :

### Члан 1.

Предмет овог уговора је извођење грађевинских и грађевинско занатских радова на текућем одржавању ограде око објекта Основне школе „ Васа Пелагић „ у Лесковцу у свему према предмеру и опису радова и понуди Извођача број \_\_\_\_\_, од \_\_\_\_\_.2021. године, која је код наручиоца заведена под бројем \_\_\_\_\_ дана \_\_\_\_\_.2021. године, а у складу са важећим прописима, техничким нормативима и обавезним стандардима који важе за извођење ове врсте радова, а које је Извођач добио у поступку набавке на коју се закон не примењује.

Обим и врста радова са техничким описом детаљно су одређени предмером радова у пројекту који је израдио одговорни пројектант Александра Ранчић – ПР Марк16 који чини саставни део уговора.

Извођач изводи уговорене радове самостално;

### Члан 2.

Извођач се обавезује да за потребе Наручиоца изведе радове одређене у предмеру радова из конкурсне документације.

Извођач се обавезује да уговорене радове изведе у складу са техничким прописима, нормативима и обавезним стандардима који важе за ту врсту радова, квалитетно и да уграђује материјал и елементе који одговарају прописаном квалитету, у складу са техничком спецификацијом и под условима из понуде број \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_.2021. године.

### **Члан 3.**

Вредност уговорених радова из члана 2. овог уговора износи \_\_\_\_\_ динара и словима: ( \_\_\_\_\_ ) без пореза на додату вредност, односно \_\_\_\_\_ динара (и словима: \_\_\_\_\_ ) са урачунатим порезом на додату вредност, и представља вредност радова по понуди број \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_.\_\_\_\_.2020. године.

Јединичне цене радова дате у предмеру радова приложеном уз понуду извођача радова су фиксне и неће се мењати до окончања радова.

Наручилац ће извођачу вршити плаћање на основу испостављене ситуације/рачуна.

Коначна вредност радова утврдиће се и платити применом јединичних цена на стварно извршену количину радова.

### **Члан 4.**

Плаћање радова наручилац ће вршити на следећи начин:

У висини од 100%, по основу оверене окончане ситуације/рачуна, сачињене на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из усвојене понуде бр. \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ и потписаним од стране стручног надзора, у року од 45 (четрдесетпет) календарских дана од дана пријема оверене ситуације/рачуна од стране стручног надзора и уноса у Централни регистар фактура – ЦРФ.

Уплату средстава обрачунатих на начин и у роковима из става 1. овог члана, Наручилац ће вршити директно на рачун Извођача радова.

Комплетну документацију за оверу ситуације: листови грађевинске књиге, одговарајуће техничке спецификације за уграђени материјал и другу документацију извођач је обавезан доставити стручном надзору и стручни надзор ту документацију чува до примопредаје и коначног обрачуна. У супротном, уколико извођач не поступи у складу са напред наведеном обавезом, неће се извршити плаћање тих позиција, што извођач признаје без права приговора.

### **Члан 5.**

За евентуалне накнадне и непредвиђене радове извођач је обавезан да пре почетка извођења сачини допунски предрачун радова са анализом цена који одобрава надзорни орган и Наручилац.

Вишкови уговорених радова, накнадни и непредвиђени радови који нису обухваћени уговором, а за њих постоји сагласност да се изведу, стране ће уговорити у складу са Законом о облигационим односима и прописима који дефинишу овиу област максимално до износа расположивих средстава које обезбеди наручилац.

Наручилац и инвеститор неће бити одговорни за плаћања која прелазе износ наведен у чл. 3. овог уговора, уколико износ није повећан одговарајућим писаним документом - анексом уговора.

### **Члан 6.**

Плаћање извршено од стране наручиоца према извођачу неће бити сматрано ни као ослобађање извођача његових обавеза по основу овог уговора ни као прихватање наручиоца и инвеститора да је извођач извео радове. Завршно плаћање и позитиван

записник са техничког пријема сматраће се прихватањем наручилаца и инвеститора да је извођач испунио све обавезе по основу овог уговора.

#### **Члан 7.**

Извођач се обавезује да уговорене радове, у складу са предмером радова, изведе у потпуности и преда наручиоцу на употребу у року од \_\_\_\_ (и словима: \_\_\_\_\_) календарских дана од дана увођења у посао (*максимално 60 календарских дана*). Наручилац је дужан да извођача уведе у посао у року од 8 (осам) дана од дана закључења уговора. Уговорени рок за завршетак радова може се продужити само писаним споразумом обе уговорне стране.

#### **Члан 8.**

Извођач се обавезује да изведе уговорене радове у складу са важећим прописима, техничком документацијом и овим уговором и да по завршетку радова изведене радове преда наручиоцу.

Извођач се обавезује:

- да о свом трошку уредно води градилишну документацију и све књиге предвиђене важећим прописима који регулишу ову област;
- да омогући вршење стручног надзора на објекту;
- да поступи по свим основаним примедбама и захтевима наручиоца и лица које прате извршење уговора, датим на основу извршеног стручног надзора и у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку изврши поправку, рушење или поновно извођење радова, замену набављеног или уграђеног материјала, опреме или убрза извођење радова кад је запао у доцњу;
- да испуни све уговорене обавезе стручно и квалитетно према важећим стандардима за ту врсту посла и у уговореном року;
- да се строго придржава мера заштите на раду;
- да предузме мере сигурности на обезбеђењу свих лица на градилишту, као и складишта својих материјала и слично, тако да се наручилац особађа свих одговорности према државним органима у погледу безбедности, прописа о заштити животне средине и радноправних прописа о сигурности радника, за време укупног трајања извођења радова до предаје радова наручиоцу;
- да писмено обавести наручиоца и лица које прате извршење уговора када утврди да делови техничке документације, упутства стручног надзора или друга документација није у складу са важећим прописима и стандардима, што може имати утицаја на стабилност, исправност и квалитет изведених радова;
- да уграђује материјал, делове и опрему, врсте и типа која у потпуности одговара конкурсној документацији, техничким условима и стандардима и да за исте обезбеди доказе о квалитету – сертификате, атесте и друго, о свом трошку;
- да по завршеним радовима одмах обавести наручиоца и лица које прате извршење уговора и преда објекат као технички исправан и функционалан;
- да гарантује квалитет изведених радова и употребљеног материјала, с тим да отклањању недостатака у гарантном року за изведене радове мора приступити у року од 5 дана од дана упућеног писаног позива од стране наручиоца.

#### **Члан 9.**

Извођач је дужан да у току извођења радова уредно води грађевински дневник и грађевинску књигу са изведеним нацртима и да обезбеди књигу инспекције на градилишту.

Уговорне стране ће споразумно утврдити начин оверавања грађевинског дневника и грађевинске књиге, најкасније до почетка извођења радова.

После коначног обрачуна извођач предаје наручиоцу грађевинску и инспекцијску књигу.

#### **Члан 10.**

Наручилац се обавезује да Извођачу плати уговорену цену радова под условима и на начин одређен овим уговором и да од извођача, по завршетку радова, прими наведене радове.

Наручилац се обавезује да уведе извођача у посао предајући му пројекат и обезбеди му несметан прилаз градилишту. Датум увођења у посао се констатује заједничким уписивањем у грађевински дневник и од тог тренутка почиње да тече рок за завршетак радова.

Наручилац се обавезује да, по обавештењу извођача, да су радови завршени, без одлагања, заједно са извођачем приступи примопредаји објекта и коначном обрачуна.

#### **Члан 11.**

Стручни надзор над извођењем радова који су предмет јавне набавке вршиће овлашћено лице одређено од стране Наручиоца као и одговорно лице за извођење радова именовано од стране извођача радова.

Надзорни орган у току извођења радова је дужан да врши контролу квалитета и динамике и то према техничкој документацији и условима за извођење радова, Закону о планирању и изградњи, прописима, стандардима и техничким нормативима који важе за ту врсту радова, атестима о квалитету материјала и опреме и записницима о испитивању.

Извођач је дужан да надзорном органу обезбеди несметан приступ градилишту, радионици и складишту материјала.

Надзорни орган је надлежан за утврђивање измена, допунских, накнадних или вишкова радова. Одобрење ових радова може се вршити искључиво уз одобрење наручиоца и то писаним путем – анексом уговора.

Примедбе и налози надзорног органа уписују се у грађевински дневник.

#### **Члан 12.**

Наручилац може оспорити износ исказан у испостављеној ситуацији у погледу количине извршених радова, јединичне цене, квалитета радова, врсте извршених радова и сл. Уколико наручилац оспори само део исказане вредности радова у окончаној ситуацији дужан је да у уговореном року исплати неоспорену вредност радова сагласно динамици плаћања.

О разлозима оспоравања и оспореном износу радова, наручилац је дужан да обавести извођача у року од 5 дана од дана пријема ситуације чији је садржај споран.



Уколико у том року не обавести извођача о својим примедбама сматраће се да нема примедби на обрачунате радове.

#### **Члан 13.**

Извођач има право на продужење уговореног рока за извођење радова у случају наступања ванредних околности који се нису могли предвидети у време закључења уговора као што су: земљотрес, поплава или друга елементарна непогода, мере државних органа, околности које нису биле предвиђене конкурсном документацијом (обилне падавине, изузетни мразеви итд.). Наступање, трајање и престанак ванредних догађаја и околности уписују се у грађевински дневник. Извођач је дужан да писмено обавести наручиоца о потреби продужења рока за извођење радова због наступања оваквих догађаја и околности.

Извођач има право на продужење рока изградње и у случају кашњења наручиоца у испуњењу својих уговорних обавеза и то онолико времена колико је кашњење трајало.

#### **Члан 14.**

Окончана ситуација/рачун се доставља у 4 примерка плус примерци за извођача за свако плаћање, надзорном органу, који их после контроле потписује и враћа извођачу, а извођач онда доставља наручиоцу ради плаћања у складу са овим Уговором.

Ситуације/рачуни поднети факсом неће бити прихваћени код наручиоца.

Ситуација/рачун ће бити плаћени у року од 45 календарска дана од дана пријема и прихватања од стране наручиоца и уноса у Централни регистар фактура –ЦРФ.

Сва плаћања биће извршена од стране наручиоца на рачун извођача број: \_\_\_\_\_, код \_\_\_\_\_ банке у \_\_\_\_\_.

#### **Члан 15.**

Уколико извођач касни са извођењем радова, обрачуната штета за кашњење биће 0,5% од вредности Уговора за сваки дан неоправданог кашњења, до максималних 5% од вредности Уговора, када ће уговор бити раскинут.

Оправданим кашњењем поред кашњења из чл.13. овог Уговора сматра се и кашњење одобрено од стране надзорног органа, а настало из оправданих разлога.

Уговорена казна из става 1. овог члана извођачу ће бити одбијена у коначној ситуацији.

#### **Члан 16.**

За уграђени материјал важи гарантни рок произвођача материјала.

Извођач је дужан да по захтеву наручиоца отклони недостатке уколико су настали због непридржавања извођача обавеза у погледу квалитета изведених радова и уграђеног материјала. Извођач није одговоран за оштећења која су настала услед коришћења простора, похабаности и других физичких и ненаменских оштећења насталих услед неодржавања и коришћења неодговарајућих хемијских средстава одржавања од стране наручиоца, корисника и трећих лица.

#### **Члан 17.**

На питања која нису регулисана овим уговором примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима.

### **Члан 18.**

Наручилац и извођач су сагласни да ће се придржавати одредби садржаних у следећим документима који ће имати првенство један над другим у случају конфликта следећим редоследом:

- овај модел уговора,
- понуда број \_\_\_\_\_ од \_\_.\_\_.2021. године
- предмер и предрачун радова
- остала конкурсна документација.

Све напред наведено је део уговора између наручиоца и извођача, укидајући било коју нагодбу или договор, у било ком облику, а који се односи на предмет овог уговора.

Све евентуалне спорове из овог уговора уговорне стране решаваће споразумно, а спорове које не буду могле решити споразумно решаваће надлежни суд у Лесковцу.

### **Члан 20.**

Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака од којих 4 (четири) задржава наручилац, а 2 (два) извођач.

за НАРУЧИОЦА,  
(овлашћено лице наручиоца)

за ИЗВОЂАЧА,  
(овлашћено лице извођача)

\_\_\_\_\_

датум:

\_\_\_\_\_

датум:

*НАПОМЕНА: Модел уговора попунити, потписати и оверити. У случају подношења заједничке понуде, односно наступа са подизвођачем, у моделу уговора морају бити наведени сви чланови групе из групе понуђача, односно сви ангажовани подизвођачи.*